

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าขนาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน
๓. วงเงินงบประมาณ ๔๘๑,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการเดินท่อ PE ๑๐๐ PN ๘ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๙๐ มม. (๓ นิ้ว) ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๒๗,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายกฤต ศรีสังข์ทอง ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายโกสิทธิ์ โชติทอง ตำแหน่ง กรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวณัฐฐา คงอินทร์ ตำแหน่ง กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน โครงการขยายเขตประปา ม.๑- ม.๗

ปริมาณงาน โดยทำการวางท่อเมนประปา ใช้ท่อ HDPE (PE ๑๐๐) ความหนาแน่นสูง PN ๘ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓" ยาว ๑,๔๐๐ เมตร
รายละเอียดตามแปลน และปริมาณงานที่ อบต.ท่าขนานกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าขนาน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็น	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๔๐๓,๑๑๖	๑.๓๐๙๑	๕๒๗,๗๑๙.๑๖	FACTOR F ตามหนังสือที่ กค ที่ ๐๔๓๓.๒/ว๑๒๘๘ สว.๑๗ ต.ค.๖๕
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน เงื่อนไข				ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ ตามหนังสือที่ กค ที่ ๐๔๑๒.๕/ว๓๙๙ สว.๑๕ ต.ค.๕๘
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงาน ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๒๗,๗๑๙.๑๖	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๕๒๗,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)					

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายกฤต ศรีสังข์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายโกสิทธิ์ โชติทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวณัฐฐา คงอินทร์)


นักทรัพยากรบุคคล

ผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประเภทงาน โครงการขยายเขตประปา ม.๑- ม.๗
 ปริมาณงาน โดยทำการวางท่อเมนประปา ใช้ท่อ HDPE (PE ๑๐๐) ความหนาแน่นสูง PN ๘ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว
 ๑,๔๐๐ เมตร รายละเอียดตามแปลน และปริมาณงานที่ อบต.ท่าขนานกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าขนาน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคารับซื้อของ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	บาท		
๑	ท่อ HDPE (PE ๑๐๐) PN ๘ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓"	๑,๔๐๐	เมตร	๒๐๒.๔๐๐	๒๘๓,๕๖๐.๐๐			๒๘๓,๕๖๐.๐๐		ราคาก่อนพื้นที่ กรมบัญชีกลาง
๒	ค่าแรงงนวางท่อพร้อมถมกลบ	๑,๔๐๐	เมตร			๗๕	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐		
๔	อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ข้อต่อ กว แยกสามทาง รัดแยก ยีโบต์ ฯลฯ (ประมาณ ๕%) จากราคาของ	๑	รายการ	๑๔,๑๕๖	๑๔,๑๕๖.๐๐			๑๔,๑๕๖.๐๐		
								๔๐๓,๑๖๖.๐๐		

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายกฤต ศรีสังข์ทอง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายโกสิทธิ์ โชติทอง)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวณัฐา คงอินทร์)
 นักทรัพยากรบุคคลฯ